

Сметный Калькулятор

"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель правления
ТСЖ «Конногвардейский 6»

_____ Власенко А.А.

"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор
ООО «ПСК «Перспектива»

_____ Бобырь М.А

Локальная смета
ремонт фасада по адресу: Конногвардейский бульвар д. 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: июнь 2014 г.

Сметная стоимость: 234852.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 4892.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 120647.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к материалам: 7.150, (Н.Р. $79*0,85*0,94\% = 21790.64$ руб. С.П. $50*0,8*0,9\% = 12451.79$ руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	1.1	<u>3478.64</u> 2529.68	<u>0</u> 0	42051.88	34588.31	<u>0</u> 0	236.64 0	260.30 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	5.324	0		0				
2	ТЕРр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 7.838, к материалам: 3.160, (Н.Р. $79*0,85*0,94\% = 1889.77$ руб. С.П. $50*0,8*0,9\% = 1079.87$ руб.)	100 м2 поверхности	0.31	<u>3000.42</u> 778.46	<u>11.82</u> 0	5193.41	2999.64	<u>28.72</u> 0	81.60 0	25.30 0
3	ТЕРр 61-12-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1 к прямым затратам: 6 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к материалам: 7.149, (Н.Р. $79*0,85*0,94\% = 6411.87$ руб. С.П. $50*0,8*0,9\% = 3663.93$ руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.31	<u>5485.86</u> 2641.26	<u>0</u> 0	16481.74	10177.57	<u>0</u> 0	247.08 0	76.59 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	4.5012	0		0				
4	Инд	Добавка на з/плату высотников-альпинистов к расценке 61-12-1 для производства высотно-ремонтных работ верхолазным способом Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к материалам: 7.149, (Н.Р. $79*0,85*0,94*0,5\% = 22139.32$ руб. С.П. $50*0,8*0,94*0,6\% = 15912.64$ руб.)	м2 отремонтированной поверхности	110	<u>50.60</u> 50.60	<u>0</u> 0	69185.38	69185.38	<u>0</u> 0	41.18 0	4529.80 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				132912	116951	29 0		4892 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			116951				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			29				
		в том числе зарплата машинистов:		1			0				
		Индекс к стоимости материалов:		1			15933				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				132912	116951	29 0		4892 0
		Накладные расходы %:	%				52232				

	Итого по всем разделам:	руб.				229025				
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в базовом уровне 15933.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 55706.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 35104.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 1637.00) / 100 * 18	%	18			5827				
	Всего по смете:	руб.				234852				

Составил: _____ /Чигирioва А.С./