

"УТВЕРЖДАЮ"
 Председатель правления
 ТСЖ «Конногвардейский 6»

_____ Власенко А.А.

"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор
 ООО «ПСК «Перспектива»

_____ Бобырь М.А

Локальная смета
 ремонт кровли по адресу: Конногвардейский бульвар д. 6
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: май 2014 г.

Сметная стоимость: 258286.00 руб.
 Нормативная трудоемкость: 515.00 ч.-час.
 Зарплата основных рабочих: 65373.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 58-4-1	Разборка парапетных решеток Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.795, (Н.Р. 83*0,85% = 1572.22 руб. С.П. 65*0,8% = 1151.49 руб.)	100 м парапетных решеток	1.25	<u>143.84</u> 142.52	<u>1.32</u> 0	2225.61	2214.40	<u>11.21</u> 0	14.80 0	18.50 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	1	0		0				
2	ТЕРр 58-19-6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 9.195, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 3.464, (Н.Р. 83*0,85% = 12150.81 руб. С.П. 65*0,8% = 8899.19 руб.)	100 м покрытия	1.12	<u>9976.41</u> 1223.83	<u>27.26</u> 5.47	51169.85	17037.67	<u>280.73</u> 76.15	117.45 0.42	131.54 0.47
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.79744	0		0				
3	ТЕР 12-01-010-01	Устройство подкладного листа из листовой оцинкованной стали к прямым затратам: 0,8 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 6.590, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 2.978, (Н.Р. 120*0,85*0,9*0,94% = 11283.19 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 5772.80 руб.)	100 м2 покрытия	1.12	<u>8036.23</u> 939.89	<u>20.94</u> 2.53	36838.36	13084.77	<u>154.55</u> 35.22	90.20 0.16	101.02 0.18
4	ТЕРэ 4.01-07-020-02	Поджатие и герметизация фальцев Индексы: к з/п рабочих: 1.260, (Н.Р. 71% = 13857.80 руб. С.П. 52% = 10149.38 руб.)	1 м	345	<u>44.90</u> 44.90	<u>0</u> 0	19518.03	19518.03	<u>0</u> 0	0.49 0	169.05 0
	101-2388	Герметик пенополиуретановый типа "Soudal" в баллонах по 750 мл (ТССЦ 5.2014 Санкт-Петербург)	шт.	22	(377.06)		(8295.32)				
5	ТЕРэ 4.01-07-020-03	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали мастикой Индексы: к з/п рабочих: 1.260, к материалам: 0.946, (Н.Р. 71% = 3395.01 руб. С.П. 52% = 2486.48 руб.)	1 м	345	<u>23.36</u> 11.00	<u>0</u> 0	8815.63	4781.70	<u>0</u> 0	0.12 0	41.40 0
6	ТЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (ограждения б/у) к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к стоимости машин: 5.495, к з/п машинистов: 12.430, к материалам: 2.678, (Н.Р. 120*0,85% = 1407.32 руб. С.П. 65*0,8% = 717.46 руб.)	100 м ограждения	1.25	<u>182.14</u> 83.08	<u>76.31</u> 5.72	1891.17	1290.86	<u>524.15</u> 88.87	6.67 0.29	8.34 0.36
7	ТЕР 10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.430, к	100 м2 проема в	0.025	<u>6276.95</u> 1696.61	<u>1672.59</u> 215.67	1172.48	527.22	<u>260.13</u> 67.02	142.68 10.92	3.57 0.27

		Итого по всем разделам:	руб.				239535				
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 12380.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 75983.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 50581.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 32494.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 2278.00) / 100 * 18	%	18			18751				
		Всего по смете:	руб.				258286				

Составил: _____ /Чигирioва А.С./