

Сметный Калькулятор

"УТВЕРЖДАЮ"  
Председатель правления  
ТСЖ «Конногвардейский 6»

\_\_\_\_\_ Власенко А.А.

"СОГЛАСОВАНО"  
Генеральный директор  
ООО «ПСК «Перспектива»

\_\_\_\_\_ Бобырь М.А

Локальная смета  
ремонт канализационного стояка (кв. №105, чердак) по адресу: Конногвардейский бульвар д. 6  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: февраль 2014 г.

Сметная стоимость: 14188.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 22.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 4690.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕРр 65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм к з/п рабочих: 1,2 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к стоимости машин: 10.848, к з/п машинистов: 12.213, ( Н.Р. 74*0,85% = 928.39 руб. С.П. 50*0,8% = 589.45 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.094	857,89 853.67	4.22 2.08	984.33	980.03	4.30 2.39	68.80 0.16	6.47 0.02
2	ТЕР 16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,5 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к стоимости машин: 7.097, к з/п машинистов: 12.213, к материалам: 6.151, ( Н.Р. 128*0,85% = 2521.71 руб. С.П. 83*0,8% = 1526.91 руб.)	100 м трубопровода	0.094	1519,27 1343.07	15.01 0.40	1645.08	1541.87	10.01 0.46	64.24 0.02	6.04 0.00
	507-9005-190П	Трубы пвх вк 50х2,5 мм (ТССЦ 2.2014 Санкт-Петербург )	м	9.4	(100.29)		(942.73)				
	302-9911-955П	Тройники пвх вк с уплотнительной резинкой 45 град. дн= 50 мм (ТССЦ 2.2014 Санкт-Петербург )	шт.	1	(49.86)		(49.86)				
	302-9911-943П	Отводы пвх вк с уплотнительной резинкой 45 град. дн= 50 мм (ТССЦ 2.2014 Санкт-Петербург )	шт.	1	(27.02)		(27.02)				
	302-9911-925П	Ревизии кан. пвх рк 50 мм (ТССЦ 2.2014 Санкт-Петербург )	шт.	1	(63.44)		(63.44)				
	301-9240-001П	Крепления стальные для канализационных труб диаметром 50 мм (ТССЦ 2.2014 Санкт-Петербург )	шт.	1	(34.11)		(34.11)				
	300-9911	Переход чугун/пластик	шт	1	(172)		(172.00)				
3	ТЕР 46-03-010-03	Пробивка отверстий в стенах и полах к з/п рабочих: 1,75 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к стоимости машин: 6.300, к з/п машинистов: 12.213, ( Н.Р. 110*0,85% = 980.68 руб. С.П. 70*0,8% = 584.24 руб.)	100 отверстий	0.02	4736,40 2476.97	2259,43 370.51	889.71	605.02	284,69 90.50	110,64 30.57	2,21 0.61
		<b>Итого прямых затрат в базовом уровне цен:</b>	руб.				3519	3127	299 93		15 1
		Коэффициент на стесненность:		1.5				4690	448 140		
		<b>Итого со стесненностью:</b>	руб.				5232	4690	448 140		22 2
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			4690				

	<b>Итого по всем разделам:</b>	<b>руб.</b>				<b>13673</b>				
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 1289.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 93.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 4435.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 2703.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 318.00) / 100 * 18	%	18			515				
	<b>Всего по смете:</b>	<b>руб.</b>				<b>14188</b>				

Составил: \_\_\_\_\_ /Чигирioва А.С./