

УТВЕРЖДАЮ"  
 Председатель правления  
 ТСЖ «Конногвардейский 6»

"СОГЛАСОВАНО"  
 Генеральный директор  
 ООО «ПСК «Перспектива»

\_\_\_\_\_ Власенко А.А.

\_\_\_\_\_ Бобырь М.А

Локальная смета  
 изготовление и установка жалюзийных решеток на слуховых окнах по адресу: Конногвардейский бульвар д. 6  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: январь 2014 г.

Сметная стоимость: 30332.00 руб.  
 Нормативная трудоемкость: 75.00 ч.-час.  
 Зарплата основных рабочих: 10632.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1</b>											
1	ТЕР 12-01-010-01	Изготовление жалюзийных решеток из листовой оцинкованной стали прим. к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к стоимости машин: 6.494, к з/п машинистов: 12.213, к материалам: 3.003, ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 1522.52 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 728.16 руб.)	100 м2	0.1	<u>10228,06</u> 1351.09	<u>32.71</u> 3.95	4327.26	1650.09	<u>21.24</u> 4.82	112.75 0.20	11.28 0.02
2	ТЕР 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 к стоим. экпл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к стоимости машин: 5.345, к материалам: 3.614, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 4844.94 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 2768.54 руб.)	1 решетка	22	<u>26,06</u> 18.40	<u>2.79</u> 0	5659.10	4943.82	<u>328.08</u> 0	1.46 0	32.12 0
3	ТЕРр 56-5-1	Ремонт каркаса слуховых окон Индексы: к з/п рабочих: 12.213, к стоимости машин: 7.430, к материалам: 3.349, ( Н.Р. 82*0,85% = 2826.79 руб. С.П. 62*0,8% = 2019.13 руб.)	100 шт	0.09	<u>5212,53</u> 3673.93	<u>17.07</u> 0	4508.28	4038.27	<u>11.41</u> 0	347.91 0	31.31 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				14495	10632	361 5		75 0
		Итого со стесненностью:	руб.				14495	10632	361 5		75 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			10632				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			361				
		в том числе зарплата машинистов:		1			5				
		Индекс к стоимости материалов:		1			3502				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				14495	10632	361 5		75 0
		Накладные расходы %:	%				9194				
		Итого с накладными:	руб.				23689				
		Сметная прибыль %:	%				5516				
		<b>Всего по разделу:</b>	<b>руб.</b>				<b>29205</b>				

## Сметный Калькулятор

	<b>Итого по всем разделам:</b>	<b>руб.</b>				<b>29205</b>				
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: ( Стоимость материалов в базовом уровне 3502.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 9194.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 5516.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 356.00) / 100 * 18	%	18			1127				
	<b>Всего по смете:</b>	<b>руб.</b>				<b>30332</b>				

Составил: \_\_\_\_\_ /Чигиринова А.С./