

Согласовано:

" " _____

Утверждаю:

" " _____

Локальная смета
выборочный текущий ремонт за декабрь месяц по адресу: Конногвардейский бульвар д. 6
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГОСЭТАЛОН 2012

Составлена в ценах на: декабрь 2013 г.

Сметная стоимость: 8310.00 руб.
 Нормативная трудоемкость: 26.00 ч.-час.
 Зарплата основных рабочих: 3333.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 65-15-6	Замена трубопроводов отопления на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм к стоим. эксл. машин: 1,5 к з/п рабочих: 1,5 Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к стоимости машин: 7.123, к материалам: 1.576, (Н.Р. $103*0,85*0,94\% = 609.33$ руб. С.П. $60*0,8*0,9\% = 319.53$ руб.)	100 м трубопровода	0.02	<u>3345.77</u> 3069.36	<u>91.14</u> 0	761.91	743.09	<u>12.98</u> 0	174.00 0	3.48 0
	103-9905-002П	Трубы металлополимерные д.20x2,0 мм (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	м	1.916	(43.07)		(82.52)				
	103-9910-011П	Соединитель прямой мп вр 20x3/4" (ТССЦ 12.2013 Санкт-Петербург)	шт.	2	(85.31)		(170.62)				
2	ТЕРр 53-1-2 прим.	Демонтаж информационных щитов Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к стоимости машин: 5.151, к з/п машинистов: 12.105, (Н.Р. $86*0,85*0,94\% = 700.43$ руб. С.П. $70*0,8*0,9\% = 507.56$ руб.)	100 м2	0.2	<u>635.72</u> 384.38	<u>251.34</u> 34.92	1189.51	930.58	<u>258.93</u> 84.54	41.60 2.21	8.32 0.44
	(509-9900)	Строительный мусор	т	1.146	0		0				
3	ТЕРр 65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы Индексы: к з/п рабочих: 12.105, (Н.Р. $103*0,85*0,94\% = 1327.12$ руб. С.П. $60*0,8*0,9\% = 695.93$ руб.)	1000 м3 объема здания	35	<u>3.82</u> 3.82	<u>0</u> 0	1618.44	1618.44	<u>0</u> 0	0.41 0	14.35 0
4	ТЕРр 65-16-1 прим.	Установка бандаж на сгон у радиатора диаметром: до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к стоимости машин: 10.774, к материалам: 2.607, (Н.Р. $103*0,85*0,94\% = 33.13$ руб. С.П. $60*0,8*0,9\% = 17.37$ руб.)	100 сгонов	0.01	<u>1401.76</u> 333.78	<u>0.53</u> 0.26	68.29	40.40	<u>0.06</u> 0.00	28.70 0.02	0.29 0.00
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				3638	3333	272 85		26 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			3333				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			272				
		в том числе зарплата машинистов:		1			85				
		Индекс к стоимости материалов:		1			34				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			253				
		Итого с индексацией:	руб.				3891	3333	272 85		26 0
		Накладные расходы %:	%				2670				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /