

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3041
 (локальная смета)

на ремонт крыши охранного пункта, ремонт козырьков над парадными № 1, № 3, ремонт скамейки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Невский пр. д.126

Сметная стоимость: 11.759 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __апрель__ 2011 __г.

руб.

N п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда		
				всего	Эксплуата ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуа- тация машин	рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	обслуживающ. машины	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр58-01022-1 (=110)	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ Иозп=1.15; Накладные расходы - 0.7100 Сметная прибыль - 0.5200	0.02 100 шт.	1175.21 377.24	0.69 0.12	25	9		37.80	0.76*	
2	201-9461-005 (= 1)	ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - ХОМУТЫ С КРЕПЕЖОМ Д 216 ММ	2.00 шт	63.49		(127)					
3	ТЕРр58-01014-4 (=110)	СМЕНА КРОВЛИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ: БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОбОВ И СВЕСОВ ПРИ ПЛОЩАДИ ПОКРЫТИЯ ДО 50 М2 Иозп=1.15; Имаш=1.15; Изгм=1 .15; Накладные расходы - 0.7100 Сметная прибыль - 0.5200	0.0375 100 м2	2149.52 1588.63	95.44 34.14	90	69	4	143.12	5.37*	
4	101-9350-009 (=110)	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,55 ММ	0.02 т	33701.88		(674)					
5	ТЕРр58-01017-4 (=110)	РАЗБОРКА ПОДКЛАДОЧНОГО ШИТА КРОВЕЛЬ Иозп=1.15; Накладные расходы - 0.7100 Сметная прибыль - 0.5200	0.031 100 м2	233.32 232.44	0.88	8	8		24.39	0.76*	
6	ТЕРр58-01018-3 (=110)	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ: ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ Иозп=1.15; Имаш=1.15; Накладные расходы - 0.7100 Сметная прибыль - 0.5200	0.016 100 м2	3357.05 789.03	35.16 5.75	56	15	1	81.26	1.30*	
7	ТЕР12-01013-5 (= 21)	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ OSB Иозп=1.15; Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кмат = 0.0000 Накладные расходы - 0.9200	0.031 100 м2	738.74 406.62	332.12 51.53	25	15	10	33.90	1.05*	
								2	2.87	0.09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль - 0.4400	руб.				7			
8	101-9171-007 (= 21)	ПЛИТЫ ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫЕ (OSB-3) 2500X1250X20 мм	м2	3.125	412.00		(1288)			
9	ТЕР12-01015-3 (= 21)	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДочНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100 м2	0.0375	132.33	35.86	6	5	1	7.84 0.29*
		Иозп=1.15; Имаш=1.15; Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500			96.47	3.71				0.21 0.01
		Накладные расходы - 0.9200	руб.				5			
		Сметная прибыль - 0.4400	руб.				2			
10	101-9462 (= 21)	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	м2	4.95	25.27		(125)			
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.			210	121	16	73 9
-накладные расходы				руб.			94		3	
-сметная прибыль				руб.			62			
Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах				руб.			2214			2214
ВСЕГО:							2580			
Индекс на осн з/п					10.1080		1223		[2_1_6]	
Стоимость в текущих ценах							0			
Индекс на экспл. машин					5.6820		74		[2_1_7]	
Стоимость в текущих ценах							0			
Индекс на з/п машинистов					10.1080		30		[2_1_8]	
Стоимость в текущих ценах							0			
Индекс на стоимость материалов					3.1850		233		[2_1_9]	
Стоимость в текущих ценах							2214			
ИТОГО:							3774	1223	104	2447
									30	
Индекс к наклад. расходам					10.1080		950		[3_0_10]	
Стоимость в текущих ценах							0			
ИТОГО:							4724			
Инд. к план. накопл.*0.9					9.0972		564		[4_0_11]	
Стоимость в текущих ценах							0			
Итого по разделу :							5288			
11	ТЕРр59-01005-1 (=111)	РЕМОНТ СКАМЕЙКИ: ДЕРЕВЯННОЙ	100 шт	0.01	6348.07	43.52	68	38		318.60 3.19*
		Иозп=1.15;			3323.00	12.54				1.01 0.01
		Накладные расходы - 0.6500	руб.				25			
		Сметная прибыль - 0.4800	руб.				18			
12	ТЕР9-06001-3 (= 18)	ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ КОЗЫРЬКОВ	1 т	0.15	1451.93	126.45	246	214	19	103.55 15.53*
		Иозп=1.15; Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500			1242.03	6.61			1	0.40 0.06
		Накладные расходы - 0.6900	руб.				148			
		Сметная прибыль - 0.5800	руб.				125			
13	ТЕР10-01089-3 (= 19)	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ: ПОКРЫТИЙ	100 м2	0.032	264.04	6.27	8	2		4.39 0.14*
		Иозп=1.15; Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500			54.02	0.98				0.06
		Накладные расходы - 0.9000	руб.				2			
		Сметная прибыль - 0.4300	руб.				1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 ТЕР10-01088-1 (= 19)	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ	0.0032 1000 М2	4349.45	85.79	14	1			31.61	0.10*
			388.96	12.59					0.79	
	Иозп=1.15; Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Накладные расходы - 0.9000 руб. Сметная прибыль - 0.4300 руб.						1 0			
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах			руб.		336	255		19	62	19
-накладные расходы			руб.		176			1		
-сметная прибыль			руб.		144					
ВСЕГО:					656					
Индекс к осн. з/плате				10.1080	2578		[2_1_6]			
Стоимость в текущих ценах					0					
Индекс на экспл.машин				5.1760	93		[2_1_7]			
Стоимость в текущих ценах					0					
Индекс на з/плату машинистов				10.1080	10		[2_1_8]			
Стоимость в текущих ценах					0					
Индекс на стоимость материалов				3.5720	221		[2_1_9]			
Стоимость в текущих ценах					0					
ИТОГО:					2902	2578		103	221	
								10		
Индекс к наклад. расходам				10.1080	1779		[3_0_10]			
Стоимость в текущих ценах					0					
ИТОГО:					4681					
Инд. к план. накоплениям*0,9				9.0972	1310		[4_0_11]			
Стоимость в текущих ценах					0					
Итого по разделу :					5991					
ВСЕГО:					11279					
НДС на материалы -18 %				0.1800	480		[9_5_5]			
ВСЕГО :					11759					

Составил _____ Чигиринова А.С.
Проверил _____