

Согласовано:
Генеральный директор ООО «ПСК «Перспектива»

"__" _____ Бобырь М.А.

Утверждаю:
Председатель правления ТСЖ
«Невский 126-2»

"__" _____ Кузнецова Т.П.

Локальная смета
ремонт освещения мест общего пользования кв. № 3 по адресу: Невский пр. д. 126/2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на: июнь 2013 г.

Сметная стоимость: 48623.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 103.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 13987.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 67-3-1	Демонтаж кабеля Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 10.962, к з/п машинистов: 11.895, (Н.Р. 85*0,85 = 72% = 1088.51 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 786.15 руб.)	100 м	0.92 [0.27+0.28 +0.12+0.2 5]	<u>92.23</u> 91.97	<u>0.26</u> 0.13	1009.08	1006.46	<u>2.62</u> 1.42	<u>9.64</u> 0.01	<u>8.87</u> 0.01
2	ТЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 6.050, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 3.695, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 229.06 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 147.05 руб.)	100 м	0.39 [0.27+0.12]	<u>123.27</u> 40.48	<u>2.39</u> 0.16	309.29	187.79	<u>5.64</u> 0.74	<u>3.52</u> 0.01	<u>1.37</u> 0.00
	501-8190	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ввг, напряжением 0,66 кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (ТССЦ 6.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.03978 [39*1.02/1 000]	(18084.19)		(719.39)				
3	ТЕРм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 6.050, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 3.818, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 220.63 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 141.64 руб.)	100 м	0.28	<u>148.02</u> 54.05	<u>7.17</u> 0.47	284.96	180.02	<u>12.15</u> 1.57	<u>4.70</u> 0.03	<u>1.32</u> 0.01
	501-8191	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ввг, напряжением 0,66 кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 6.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.02856 [28*1.02/1 000]	(27725.84)		(791.85)				
4	ТЕРм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (ввод на комнату) Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 6.050, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 3.818, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 196.99 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 126.46 руб.)	100 м	0.25	<u>148.02</u> 54.05	<u>7.17</u> 0.47	254.42	160.73	<u>10.84</u> 1.40	<u>4.70</u> 0.03	<u>1.18</u> 0.01
	501-8191	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ввг, напряжением 0,66 кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (ТССЦ 6.2013 Санкт-Петербург)	1000 м	0.0255 [25*1.02/1 000]	(27725.84)		(707.01)				
5	ТЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 3.767, к	100 м	0.92 [0.27+0.28 +0.12+0.2]	<u>260.80</u> 189.45	<u>15.46</u> 0.13	2241.68	2073.23	<u>53.58</u> 1.42	<u>16.29</u> 0.01	<u>14.99</u> 0.01

	Итого по всем разделам:	руб.				45932				
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 5199.00 + Стоимость материалов в базовом уровне 5853.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 11777.00 * 0,1712) + Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 7654.00 * 0,15) + Стоимость машин без зарплаты машинистов 731.00) / 100 * 18	%	18			2691				
	Всего по смете:	руб.				48623				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /